



1. Глубину скважины под бетонирование L_6 выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального дбарьера безопасности на штангах дбарьера безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный дбарьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.
4. Варианты исполнений – см. Таблица 1 на листе 2.

OP.0214.00.000				Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3D с СББ на штанге V-типа, столб 60x60 под бетонирование	1	1:20	
Разраб.	Степанова						
Проб.	Соловьев						
Т.контр.	Приданков			Лист	1	Листов	2
Н.контр.				GARDIS МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ			
Утв.				Утв.			

Перв. проект
Справ. №
Лист и дата
Взам. инв. №
Инв. № докум.
Лист и дата